PLANTA 32 - ARM.º 6
TELA 19 - TUBO 8 - ARM.º 2

# PLANTA

## DOS TERRENOS ALAGADOS DE MARINHAS NA MARGEM DIREITA DO RIO MUNDAHÚ NO LUGAR VOLTA GRANDE MUNICIPIO DE TRAHIRY - ESTADO DO CEARÁ

ESCALA = 1:2000

AREAS PARCELLAS E NUMERADAS NO POLYGONO

| | | m² |
|---|---|---|
| I | 434,0 x 102,0 ÷ 2 = | 22.134,00 |
| II | 903,0 x 424,0 ÷ 2 = | 191.860,00 |
| III | 641,0 x 175,0 ÷ 2 = | 56.087,50 |
| IV | 641,0 x 374,0 ÷ 2 = | 119.867,00 |
| V | 463,0 x 318,0 ÷ 2 = | 73.617,00 |
| VI | 675,0 x 066,0 ÷ 2 = | 22.275,00 |
| VII | 1249,0+1280,0 ÷ 2 x 193,0 = | 243.373,00 |
| VIII | 1280,0 + 917,0 ÷ 2 x 211,0 = | 244.738,50 |
| IX | 917,0 + 749,0 ÷ 2 x 250,0 = | 208.250,00 |
| X | 749,0 x 197,0 ÷ 2 = | 73.776,50 |
| XI | 499,0 x 224,0 ÷ 2 = | 55.888,00 |
| XII | 350,x x 114,0 ÷ 2 = | 19.950,00 |
| XIII | 314,0 x 136,0 ÷ 2 = | 21.352,00 |
| XIV | 460,0 x 231,0 ÷ 2 = | 62.330,00 |
| XV | 308,0 x 140,0 ÷ 2 = | 22.820,00 |
| XVI | 326,0 + 240,0 ÷ 2 x 44,0 = | 12.482,00 |
| XVII | 611,0 x 204,0 ÷ 2 = | 52.122,00 |
| XVIII | 644,0 + 688,0 ÷ 2 x 538,0 = | 358.080,00 |
| XIX | 734,0 x 100,0 ÷ 2 = | 36.700,00 |
| XX | 453,0 x 62,0 ÷ 2 = | 14.043,00 |
| XXI | 365,0 x 153,0 ÷ 2 x 360,0 = | 93.600,00 |
| XXII | 210,0 x 132,0 ÷ 2 = | 13.860,00 |
| TOTAL | | 2.036.175,50 |

LEVANTAMENTO E DESENHO DE:
Osorio Almeida Bastos de Oliveira
TRAHIRY - DEZEMBRO - 1926

Visto
Em 4 de setembro de 1928
Eng.º Chefe