DES. Nº 02-0.111

PASTA	MINISTERIO DO INTERIOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO 7ªDR.	ANEXO 5

VARZEA LITORANEA ENTRE OS RIOS DOCE E S.MATEUS

REGIÃO DA LAGOA SURUACA

(ESTADO DO ESPIRITO SANTO)

PLANO DE SANEAMENTO

OBRAS DE EMISSÃO DAS AGUAS DA LAGOA DE SURUACA NO RIO MARIRICU

ENGENHARIA GALLIOLI LTDA. RIO DE JANEIRO	PROCESSO Nº 460 DESENHO Nº 3555 DATA - SET. - 1981

LAGOA SURUACA

A L A G A D O

RIO MARIRICU OU URUÇUQUARA
Leito totalmente coberto de vegetação

A L A G A D O

E 24

E 25
1,39 = COTA TOPO PIQUETE
1,20 = COTA SUPERFICIAL DO N.A.
0,99 = COTA DO TERRENO

E 26
1,38 = COTA TOPO PIQUETE
1,20 = COTA SUPERFICIAL DO N.A.
0,98 = COTA DO TERRENO

E 27
1,36 = COTA TOPO PIQUETE
1,20 = COTA SUPERFICIAL DO N.A.
0,96 = COTA DO TERRENO

E 28
1,33 = COTA TOPO PIQUETE
1,20 = COTA SUPERFICIAL DO N.A.
0,93 = COTA DO TERRENO

Y = 98 400
98 450
98 500
98 550
98 600
X = 432 450
X = 432 500
X = 432 550
X = 432 600
X = 432 650
X = 432 700
X = 432 750
X = 432 800
Y = 98 650

LEVANTAMENTO EXECUTADO POR
GEO-TOPO ENGENHARIA LTDA.

COTA SUPERFICIAL DO NA = 1,20 EM 11-08-81 às 9h 15'

OBSERVAÇÕES

1) *ORIGEM PLANIMÉTRICA:*
Sistema de Coordenadas arbitrário, com origem no Marco M1, de coordenadas X = 100 000,00 e Y = 100 000,00 e Azimute Verdadeiro no lado M1 – E 1, através de Observação Solar, com valor igual a 268º 38' 45".

2) *ORIGEM ALTIMÉTRICA:*
RN 75 – (Geotopo) – cota 6,483, situada na margem direita da estrada Linhares – Suruaca, distante aproximadamente 60 metros do Canal Águas Altas Sul.

M. I.	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO	
6º DIRETORIA REGIONAL		BACIA: DA LAGOA DE SURUACA
LOCALIDADE: SURUACA	MUNICÍPIO: LINHARES ESTADO: E.S.	visto Diretor Regional
ASSUNTO: OBRAS DE EMISSÃO DAS AGUAS DA LAGOA DE SURUACA NO RIO MARIRICU		visto Chefe do D.P.O.
OBS. LEVANTAMENTO EXECUTADO POR GEO-TOPO ENGENHARIA LTDA.		visto Chefe do S.S.G.
Executado por ENGENHARIA GALLIOLI LTDA.	DESENHO	ESCALA / DATA SET. 1981
DES. Nº 3555 PROC. 460	CÓPIA	Nº 2205 / FOLHA

2205

3555