SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0768 035753/41

04/06/2017

INTERESSADO SPU-PE

ASSUNTO

CÓDIGO:

OUTROS DADOS

MOVIMENTAÇÕES

SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

DIRETORIA DO DOMINIO DA UNIÃO
PROTOCOLLO
MAIO 1941
LIVRO JD FLS 115
DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DIRETORIA DO DOMÍNIO DA UNIÃO
SERVIÇO REGIONAL
Pernambuco

PROTOCOLO
N. 35.753/41

AUTUAÇÃO	ANEXOS	DISTRIBUIÇÃO
Ofício 265, de 19 de abril de 1941, do chefe do Serviço Regional em Pernambuco, remetendo cópia em ozalid do projeto para construção de um reservatório de agua, organizado por aquele Serviço, a pedido do inspetor Regional do Fomento da Produção Animal em Tigipió. -		dr. Portugal 9.5.41

M. F. — D. D. U. — SERVIÇO REGIONAL

2/16
9/5

ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE CANALISAÇÃO; PARA A INSPETORIA REGIONAL DO FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL EM TIJIPIÓ - RECIFE -

	ESPECIFICAÇÃO	Preço de unidade.	Importancia
II	Movimento de terra, inclusive terraplanagem e cavas de fundação ... . 4^{m3},724 x 4	3$000	56$800
III	Concreto simples e armado		
	Armado: Sapatas transversinas e vigas de apoio do reservatorio ..... 3^{m3} 085	500$000	1:542$500
	Armado em pilares 4,710	700$000	3:297$000
	" " lages de cobertura, paredes do reservatorio e fundo ..... 4^{m3} 589	650$000	2:982$900
V	Revestimentos:		
	Do reservatorio int. e ext. ..... 84^{m2} 32	10$000	843$000
	Em pilares, transverginas e vigas ..... 98^{m2} 06	6$000	588$000
XVI	Instalações hidraulicas:		
	Canalisação de 2"... 85^{m} 00	31$500	2:677$500
	" " 1 1/2" 120^{m}	19$000	2:280$000
	" " 1" 330^{m}	10$000	3:300$000
	" " 3/4" 100^{m}	7$800	780$000
	Acessorios:-curvas, cotovelos, reduções etc.....		350$000
	SOMA.....		18:697$700
	Eventuais e administração 15%		2:804$600
	TOTAL		21:502$300

DIRETORIA DO DOMÍNIO DA UNIÃO

Serviço Regional no Estado de Pernambuco

Em 18 de Abril de 1941

Fernando Leostard d'Andrade

Chefe Regional

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DIRETORIA DO DOMÍNIO DA UNIÃO
SERVIÇO REGIONAL
em Pernambuco

Of.n.265

Recife, 19 de Abril de 1941

Ilmo. Snr. Chefe de Divisão de Engenharia e Obras da Diretoria do Dominio da União.

PROTOCOLLO DO THESOURO NACIONAL
6 MAIO 1941
N.º 35.753

Passo as vossas mãos, para os fins convenientes, uma copia em ozalid do projeto para construção de um reservatorio de água, com capacidade para 18.000 litros e respectiva canalização, bem como o orçamento, o qual foi organisado por êste Serviço Regional, a pedido da Inspetoria Regional do Fomento da Produção Animal, em Tigipió, nesta Capital e é identico ao já construido na Estação Experimental de Cana de Açúcar do "Curado", em 1935./

Atenciosas saudações

Fernando Cesar d'Andrada Engº cls.L,
(Fernando Cesar d'Andrada)
Chefe Regional

Ref: 11.813-SR-Pe.
J/P/A

EXP

MINISTÉRIO DA FAZENDA
TESOURO NACIONAL
DIRETORIA DO DOMÍNIO DA UNIÃO

5
Gl6

Proc. 35.753/41

Recebido hoje

Assunto: Ofício do Serviço Regional de Pernambuco remetendo cópia do projeto e orçamento respectivo, para construção de um reservatório em Tigipió, por solicitação da Inspetoria Regional do Fomento da Produção Animal (Ministério da Agricultura).

—

Tendo esta Divisão tomado conhecimento do projeto e respectivo orçamento, para a construção em apreço, organizados pelo Serviço Regional em Pernambuco, parece-nos que o processo pode ser arquivado, por não se tratar de obra a cargo do Ministério da Fazenda.

Divisão de Engenharia e Obras, 8-5-1941.

Gastão de Castro Cunha

(GASTÃO DE CASTRO CUNHA)

Eng. cl. K - Q. P.

De acordo. —

DIRETORIA DO DOMÍNIO DA UNIÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
Em 16 de maio de 1941
Adelmar Dantas Carneiro
CHEFE DE DIVISÃO

Arquive-se.

Diretoria do Domínio da União
Em 17 de maio de 1941
Ulpiano de Paiva
DIRETOR

20/5/1941