Thuani 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0351/2018

INTERESSADO:

ASSUNTO: CÓDIGO:

OUTROS DADOS:

Armário: 14 Fileira: 28

Gaveta: 4

SERVIÇO NACIONAL DE PROTOCOLO
- SENAPRO -

MOVIMENTAÇÕES

SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

28

2

N.º de ordem geral

MINISTERIO DA FAZENDA

Thesouro Nacional

Archivo

da Directoria do Patrimonio Nacional

(Art. 113, lettra a, do Dec. 7.751, de 23 de Dezembro de 1909

numero de ordem geral e lettra 28

» *do armario* 14

» *do maço* 4

» *do processo no maço*

assumpto ou natureza Officio do Engenheiro chefe da Prefeitura do Alto Acre, Tenente Manoel Maria de Figueiredo Aranha, de 30 de Outubro de 1908, apresentando o orçamento para construcção do edificio da mesa de rendas do Acre.

Estado Amazonas Acre

LIVRO DE REGISTRO N. FLS.

ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO NACIONAL

Imprensa Nacional

1299
30/10/1908

Projecto

De construcção de um edificio neste Departamento para a Mesa de Rendas do Acre.

Memoria Justificativa

Em obediencia ao despacho exarado no Officio nº 100 de 19 de Maio do corrente anno, remettido a esta Prefeitura pelo Administrador da Mesa de Rendas do Territorio Nacional do Acre, em resposta a consulta feita por S/Exª no Officio nº 171 de 11 de Maio o qual pedia ao mesmo Administrador o numero de empregados e quaes os compartimentos necessarios do funccionamento da mesma repartição, apresento a S/Exª o Projecto dum edificio que virá attender a urgente necessidade da substituição do actual que, não attendendo as necessidades do fim para o qual se destina, acha-se ainda em adiantado estado de ruinas e prestes a desmoronar-se.

Descripção e especificação

O projecto que apresentamos, sobre ser completo, acha-se ainda instruido com algumas peças que julgamos necessarias incluil-as no orçamento, afim de habilitar qualquer profissional a estudal-o em seus detalhes e em qualquer logar onde se ache. Assim é que para a organisação dos "Elementos da composição das unidades, damos não só, os catalogos de preços da praça de Manaus, como tambem, os dito, digo, tambem as tabellas de fretes e a factura de uma encommenda de telhas di fibro-cimento, tirado por copias authenticas.

Uma vez organisados os Elementos, tudo o mais d'ahi decorrerá immediatamente.

Essa explicação torna-se necessaria, como verá V. Ex.ª por que tivemos a imperiosa necessidade de modificar o modelo que nos serve de norma, accrescentando mais duas columnas, uma com o peso dos differentes materiaes obtidos em Manaus e a outra com os preços das unidades vindas da mesma procedencia.

A columna que nos dá o peso indica indirectamente o frete que como V. Ex.ª verificará pelo documento n.º 1 é dado a razão de 15$620 a tonelada.

Quanto a 5ª columna (preço do material comprado em Manaus) vejamos como foi ella organisada. Os differentes valores que figuram nesta columna foram estimados sommando-se o preço de unidade em Manaus (1ª columna) ao frete que ella paga até esta Villa, (3ª columna) e a mais a uma parcella que representa 35% sobre o valor do frete.

Quanto ao preço de Manaus e ao frete que cada tonelada paga os catalogos e tabellas que incorporamos ao orçamento com a rubrica de informações complementares,

PREFEITURA ... ALTO ...

darão promptamente seu valor.

A 35% sobre o valor dos fretes, que representa a importancia total com outras despezas de que fica onerado o material (vide doc. 5) obedecem ao seguinte criterio.

Para estabelecermos as bases desa porcentagem estudamos uma factura de telhas de fibro-cimento vinda de Manaus e verificamos que 1200 telhas eram postas no pé da obra pela importancia total de 730$900 do modo porque passamos a expor (doc nº 5).

Engradado com 12 telhas.....	180$000
Frete de 1200 kl. a 154$620 a tonelada (doc nº)	186$000
Carreto em Manaus	8$000
Guia de conhecimento e sello	2$000
Direito e Sello	9$900
Despacho de 1% e sello	5$000
Seguro de 692$000 (2%)	14$000
Sello do seguro	1$000
Desembarque	24$000
Somma	730$900

Ora, ao mesmo resultado chegamos, tomando 35% sobre o valor do frete:

Engradado	180$000
Frete	186$000
35% sobre o valor do frete	65$100
Somma	731$100

Confrontando-se o doc nº 5 com o calculo que expomos verifica-se:

1º que o frete que assignal-a o doc nº 5 é maior do que o consignado no doc nº 1 que nos serviu de base.

2º que a factura nos dá o seguro d'uma importancia superior a dispendida que é somente de 692$000.

3.º que não figura o desembarque do material no porto do destino, parcella que tivemos necessidade de accrescentar e que foi calculada a razão de quinhentos reis o carreto de 25 kilos.
Fica assim justificada a nossa porcentagem e portanto o modo porque se formam as differentes importancias que figuram na 5.ª columna.
Na 1.ª columna os preços do mercado são os da Villa Rio Branco para os materiaes que não figuram na 5.ª columna e os de Manaus para os que ahi figuram. Tivemos que estabelecer esta qualidade pela vantagem que existe de obter se de preferencia certos materiaes no mercado da região, como acontece com as madeiras de grandes esquadria, ao contrario do que se dá com os demais materiaes que devem vir de Manaus.
— Sendo o edificio a construir-se a area de 220 m2 e sendo a sua construcção orçada em 53:508$376 fica 1 m2 de construcção por 243$205. Este valor que poderá apparecer a primeira vista excessivamente alto, tem a sua cabal explicação nos fretes que sobrecarregam os materiaes de mais de 50% sobre o seu valor e na mão de obra cujo jornal é de 2$000 para um operario.
Algumas tabellas de fretes que junto remetto á S. Ex.ª e que foram graciosamente obtidas, pois as companhias não as publicam, são organisadas consultando sómente a interesses particulares, não havendo a esse respeito nada ainda normalisado.

O edificio a construir-se, cuja planta, cortes e fachada acompanham o orçamento, será todo de madeira de lei e compor-se-ha de um só corpo, contendo os compartimentos seguintes: Sala para repartição, quatro quartos para o administrador, escrivão, patrão e commandante dos guardas e dois alojamentos para os remadores e

guardas, além d'uma varanda de 2 metros de largura fundo em communicação todos os compartimentos.
As fundações para os esteios terão 1,m5 de profundidade e as das estacas e esteios da varanda 1,m só.
mente. As divisões interiñas serão de pinho branco de 12" de largura e as paredes externas de pinho de Riga de 5 1/2" o telhado com o fechado terá 4 aguas sendo as telhas de fibro-cimento que são as mais economicas e apropriadas a região.
Todos os compartimentos serão assoalhados com taboas de pinho de Riga de 6" de largura, mas sendo porem, forrados. O vigamento do soalho será de barrotes de lei apoiados em madre tambem de lei, a qual será systema com os esteios por entalhes e cavilhas de 3/4" de diametro.
As portas terão 1.m30 x 3,m30 de alto para a fachada 1,m x 2m para os compartimentos interiores e 1,m20 x 2,m86 para as exteriores; as janellas serão de 1,m x 2,m4 para as da fachada e 1,m20 x 1,m86 para as das paredes externas laterais e do fundo. Somente as aberturas da fachada e laterais levarão bandeiras.
As hombreiras vergas e peitoris, levarão almas pela face do vão, e guarnições sómente pela face exterior, sendo que nas da fachada esta guarnição será dupla. Não haverá caixilhos, sendo estes substituidos por portas de calha ou almofadas conforme se trata da fachada ou das paredes laterais. O madeiramento de cobertura, terá cumieiras uma ordem de terças, frechaes e lanzes, bem como 8 thesouras de pendurais e asnas, com as dimensões especificadas nos detta, digo, detalhes: O encaibramento será de ripas de serra de lei de 3" x 3" e o ripamento tambem de regoas de lei. Serão construidas tres escadas sendo uma de 1,m40 de largo para a

entrada principal e 2 outras de 1,m dando acesso aos compartimentos da parte posterior. A varanda levará uma grade de madeira com corrimão de 1,m de altura. Todas as paredes serão pintadas a oleo sendo as externas com tres demãos e as internas sómente com 2 demãos.

Finalmente, cumpre-me declarar a V.Ex.a que não se fez o emprego de alvenaria de pedra por não existir esta na região nem de alvenaria de tijollo ainda por não se encontrar na localidade olarias, sendo a mão de obra um obstaculo a qualquer tentativa com esperanças de vantagens sobre o mesmo material comprado em Manaos que assim mesmo chegaria ao pé da obra por um preço fabuloso, accrescentando que, para as argamassas teriamos de importar a cal e o cimento, sendo a areia da região de pessima qualidade.

Departamento do Alto-Acre, Villa Rio-Branco, 30 de Outubro de 1908

P. P.te Manoel Maria de Figueiredo Brandão
Engº Chefe da Prefra

1299
30/10/1908

PREFEITURA
DO ALTO ACRE

Orçamento

Orçamento

Pap. Luiz Macedo, Quitanda 64

N. de Ordem	Especificação dos Trabalhos	Dimensões em metros: Comprimento	Largura	Altura ou profundidade	Quantidades	N.os de detalhes	Preço das unidades compostas	Importancias parciaes
1	Escavação para, a fundação dos esteios, prefazendo ao todo um volume de....	...	...	...	8m3 480	1	2$550	21$624
2	Esteios, de madeira de lei, de palmo de esquadria	112m,5	....	....	112m,5	2	8$920	1 003$500
3	Esteios para a balaustrada de madeira de lei.....	31m,5	...	...	31m,5	3	7$430	234$045
4	Estacas, da madre de madeira de lei.....	.....	...		26	4	21$800	566$800
5	Madre de madeira de lei	107m,3			107m,3	5	9$070	973$211
6	Ordem, de frechaes e contra frechaes de madeira de lei.....	127m			127m	6	12$850	1 631$950
7	Tesoura, de penduraes de madeira de lei para vão de 8m.				6	7	364$325	2 185$950
8	Tesoura de penduraes de madeira de lei para vão de 6m.				2	8	249$600	499$200
9	Cumieira de madeira lei	30m			30m	9	13$380	401$400
10	Ordem, de terças de madeira lei	68m			68m	9	13$380	909$840
11	Espigões de madeira de lei	11m			11m	9	13$380	147$180
12	Lapoz de madeira de lei	4m			4m	9	13$380	53$520
13	Encaibramento e repanimento de madeira de lei				321m2	10	16$908	5 427$468
14	Tabôa de beira e cachorros	45m			45m	11	13$177	592$965
15	Escoras da cumieira				3	12	16$532	49$596
16	Telhado, com telhas de fibro cimento				321m2	13	8$274	2 655$954
17	Cobertã da cumieira	29m			29m	14	1$950	56$550
	Transporta							17 410$753

Orçamento

N. de Ordem	Especificação dos Trabalhos	Dimensões em metros: Comprimento	Largura	Altura ou profundidade	Quantidades		N.os de detalhes	Preço das unidades compostas	Importancias parciaes
	Transporte	—	—	—	—	—	—	—	17.410$753
18	Hombreiras e verga de madeira de lei; com aduelas de Pinho de Riga, para vão de porta de ..	—	1,m3	3,m3	6	—	15	118$966	713$796
19	Hombreiras e vergas de madeira de lei, com aduelas de pinho de Riga para vão de porta de	—	1,m2	2,m86	2	—	16	116$265	232$530
20	Hombreiras e verga com aduelas para vão de porta	—	1m	2m	5	—	17	111$090	555$450
21	Hombreiras e verga de madeira de lei com aduelas de pinho de Riga para vão de janella de	—	1,m3	1,m8	9	—	18	127$428	1.146$852
22	Hombreiras, verga e peitoril de madeira de lei, com aduelas de pinho de Riga para vão de janella de	—	1,m2	1,m86	5	—	19	125$448	627$240
23	Soalhos de macho e femea com tabôas de 6" equivalentes a uma superficie de	22m	10,m1	? —	222,m2	—	20	46$004	10 212$888
24	Paredes de pinho de Riga				316,m2 3		21	17$686	5 594$082
25	Paredes de pinho branco				188,m2 5		22	11$403	2 149$465
26	Bandeiras rectangulares de	1,m3	0,m6	—	15	—	23	13$345	200$175
27	Folhas de porta de pinho de Riga, de par, e almofadas, incluindo ferragens e assentamento para vão de	—	1,m3	2,m7	6	—	24	263$925	1 583$550
	Transporta								40 426$781

Orçamento

N. de Ordem	Especificação dos Trabalhos	Dimensões em metros: Comprimento	Largura	Altura ou profundidade	Quantidades		N.os de detalhes	Preço das unidades compostas	Importancias parciaes
	Transporte	—	—	—	—	—	—	—	40 426$781
28	Folhas de porta de pinho de Riga, de par e de calha, incluindo ferragens e assentamento para vão de	—	1,m2	2,m86	2	—	25	202$130	404$260
29	Folhas de porta de pinho de Riga, meieiras e de calha, incluindo ferragens e assentamento para vão de	—	1m	2m	5	—	26	72$645	363$225
30	Folhas de par, de pinho de Riga e almofadas, incluindo ferragens e assentamento para vão de janella de	—	1,m3	1,m8	9	—	27	189$215	1 702$935
31	Folhas de pinho de Riga, de par e de calha, incluindo ferragens e assentamento para vão de janella de	—	1,m2	1,m86	5	—	28	150$950	754$750
32	Escada, de pinho de Riga com 8 degraus	—	—	—	1	—	29	196$210	196$210
33	Escada de pinho de Riga com 7 degraus	—	—	—	1	—	30	86$988	86$988
34	Balaustrada de madeira de lei, com corrimão	22,m3	—	—	22,m3	—	31	23$222	517$851
35	Alisares, para guarnições de 13 portas e 14 janellas	240,m8	—	—	240,m8		32	6$695	1 612$156
36	Lambequins de 2 vistas	10m	—	—	10m	—	33	13$823	138$230
	Transporte	—	—	—	—	—	—	—	46 203$386

Orçamento

N. de Ordem	Especificação dos Trabalhos	Dimensões em metros: Comprimento	Largura	Altura ou profundidade	Quantidades	N.os de detalhes	Preço das unidades compostas	Importancias parciaes
	Transporte	—	—	—	— —	—	—	46 203$386
37	Pintura a oleo, com duas demãos, prefazendo ao todo uma superficie equivalente a um rectangulo de	—	—	—	504 m² —	34	2$344	1 181$376
38	Pintura a oleo, com 3 demãos, prefazendo ao todo uma superficie equivalente a de um rectangulo de	—	—	—	323 m² —	35	3$298	1 065$254
39	Pintura fugindo fecha, para uma superficie de um rectangulo de	—	—	—	39,6 m² —	36	4$033	159$707
40	Piche na papata dos esteios n'uma superficie equivalente a um rectangulo de	—	—	—	85 m² —	37	$403	34$255
	Somma	—	—	—	— —	—	—	48 643$978
	Administração e eventuaes	—	—	—	10% —	—	—	4 864$398
	Total	—	—	—	— —	—	—	53 508$376

Importa o presente orçamento em cincoenta e tres contos quinhentos e oito mil trezentos setenta e seis reis.

Departamento do Alto Acre, Villa Rio Branco, 20 de Outubro de 1908.

2.º Tte. Manoel Maria de Figueiredo Rocha
Engº Chefe da Prefª